

ร่างขอบเขตแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)
สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความเป็นมา

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลกบริหารจัดการงบประมาณจากสำนักงบประมาณเพื่อก่อสร้างแบบอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด ๙ ห้อง ห้องพิเศษ ๑๒ ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด ๖๑๙ คน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) การของบประมาณครั้งนี้เพื่อก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารหลังเดิมที่รื้อถอนเพื่อส่งผลให้โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และนักเรียนมีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการศึกษาที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียนและอาคารประกอบเนื่องจากความทรุดโทรมของอาคารเรียนที่มีอายุการใช้งานมานาน

๒.๒ เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนรู้ของเด็กอย่างหลากหลาย

๒.๓ เพื่อให้มีอาคารเรียนที่มั่นคงและปลอดภัยสำหรับเด็ก ครู และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง

๒.๔ เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ จรรย์จิต)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฐิติกร มณีทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณปภัช ชีปนันท)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุธน ลอยลิบ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

/๓.๔ ไม่เป็นบุคคล...

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวกรณีที่มีมูลค่าการจ้างไม่ถึง ๑ ล้านบาทเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เว้นแต่ กรณีวงเงินตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไปให้เป็นนิติบุคคลเท่านั้น

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมือง สุโขทัย-ลก ๓ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อย กว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน เอกชนที่เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลกเชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้ำหลักมากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ำรายอื่นทุกราย

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ จริ่งจิตร)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฐิติกร มณีทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณปภัช ชีปนันท)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุธน ลอยลิบ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

/กรณีที่ข้อตกลง...

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

***๓.๑๔ อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ตัวอย่างของวัสดุอุปกรณ์การใช้ เป็นต้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดจ้าง หรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

๔.๑ รายการทั่วไป

๔.๑.๑ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมทั้งรายการก่อสร้างอย่างละเอียด พร้อมสำรวจสถานที่ให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดผิดพลาดระหว่างการก่อสร้าง

๔.๑.๒ ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้างให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขอย่างหนึ่ง อย่างใดก่อนที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องตามคำสั่ง โดยจะเรียกrogateค่าจ้างเพิ่มเติมขอต่อสัญญาจ้างไม่ได้

๔.๑.๓ การแก้ไขหรือขอแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างนอกเหนือไปจากแบบและรายการตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้างแก้ไข หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

๔.๑.๔ การอ่านแบบให้ถือตัวอักษรและตัวเลขเป็นสำคัญ (ห้ามวัดระยะจากแบบ) เมื่อแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอแบบขยายหรือรายการเพิ่มเติม shop drawing พิจารณาตรวจสอบก่อนการดำเนินการและให้ถือว่าแบบและรายการที่เพิ่มเติมขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญา

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ จริ่งจิตร)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฐิติกร มณีทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณปภัช ชีปนันท)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุธน ลอยลิบ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

๔.๑.๕ งานสิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบการก่อสร้าง รายการกำหนดหรือรายการที่สั่งแก้ไขโดยคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตามหลักวิชาการช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายหรือผลงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และจะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียกชดเชยค่าใช้เพิ่มเติมหรือถือเป็นข้ออ้างในการขอต่อสัญญาจ้างไม่ได้

๔.๑.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และแรงงาน เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปตามสัญญาและได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ

๔.๑.๗ วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพและตรงตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องทำการประกอบ ตกแต่ง และติดตั้งวัสดุที่นำมาใช้ด้วยฝีมือประณีตมีคุณภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่บ่งไว้ในแบบ หรือรายการก่อสร้างและตามหลักวิชาช่างที่ดี เมื่อเกิดการเสียหายในระหว่างการก่อสร้างหรือในระยะประกันสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่โดยจะเรียกชดเชยค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่อสัญญาจ้างไม่ได้

๔.๒ รายละเอียดโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

๕. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ตามเอกสารแบบแปลน เลขที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๑ หลัง ที่โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๖. สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้าง ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาหรือวันที่เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ จรรย์จิตร)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฐิติกร มณีทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพัฒน์พงศ์ ศรีสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณปภัช ชีปนันท)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุธน ลอยลิบ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

๘. วงเงินงบประมาณ/วงที่ได้รับจัดสรร

ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณในวงเงินงบประมาณ ๙,๙๙๙,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

๘. งานงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๔๕ วันจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ เจาะสำรวจชั้นดิน ๒ จุด
- ปรับพื้นที่ ตีฝั ง พร้อมงานดินถม ทั้งหมด
- งานฐานราก เสาตอม่อ คานคอดิน ทั้งหมด

แล้วเสร็จตามสัญญาและรูปแบบรายการและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๗๐ วันจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น แผ่นพื้นสำเร็จ พร้อมพื้นคอนกรีตทับหน้า ชั้น ๑ - ชั้น ๒

แล้วเสร็จตามสัญญาและรูปแบบรายการและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ จริ่งจิตร)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฐิติกร มณีทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณปภัช ชีปนันท)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุธน ลอยลิบ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

งวดที่ ๓ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๗๐ วันจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น แผ่นพื้นสำเร็จ พร้อมพื้นคอนกรีตทึบหน้า ชั้น ๓ – ชั้นหลังคา แล้วเสร็จตามสัญญาและรูปแบบรายการและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๔ จำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๓๕ วันจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานโครงหลังคาเหล็ก พร้อมมุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมด
 - งานติดตั้ง Floor Drain รับน้ำจากหลังคา ทั้งหมด
- แล้วเสร็จตามสัญญาและรูปแบบรายการและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ จำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๕๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๗๐ วันจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ทั้งหมด
 - งานติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมด
 - งานเดินระบบท่อน้ำดี น้ำทิ้ง ทั้งหมด
 - งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ช่องแสง ทั้งหมด
 - งานผิวพื้น และผิวผนัง ๕๐ เปอร์เซ็นต์
 - งานฝ้าเพดาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์
 - งานไฟฟ้าพร้อมเดินสายและอุปกรณ์ ๕๐ เปอร์เซ็นต์
- แล้วเสร็จตามสัญญาและรูปแบบรายการและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวจันทร์เพ็ญ จริงจิตร)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายฐิติกร มณีทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณปภัช ชีปนนานนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุธน ลอยลิบ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

งวดที่ ๖ จำนวนเงินร้อยละ ๑๗.๕๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๗๐ วันจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานม้วนล่อในที่ ผิวปูกระเบื้อง ทั้งหมด
- งานผิวพื้น และผิวผนัง ส่วนที่เหลือ ทั้งหมด
- งานฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือ ทั้งหมด
- งานสุขภัณฑ์ ทั้งหมด
- งานไฟฟ้าพร้อมเดินสายและอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมด ยกเว้นพัดลม และเครื่องปรับอากาศ
- งานรางน้ำสแตนเลส พร้อมท่อรับน้ำฝน และแผงกันแดด เกล็ดอลูมิเนียม ทั้งหมด

แล้วเสร็จตามสัญญาและรูปแบบรายการและคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๓๐ วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานติดตั้งชุดกระดานดำพร้อมบอร์ด ทั้งหมด
- งานติดตั้งพัดลม และเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด
- งานติดตั้งราวบันไดสแตนเลส ทั้งหมด
- งานทาสี ทั้งหมด
- งานชุดโต๊ะเก้าอี้ ตู้เอกสาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้หมุนสำนักงาน ทั้งหมด
- งานปลูกหญ้า พื้นทางเดิน คสล. เข้าอาคาร ทั้งหมด

และเก็บงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาและรูปแบบรายการ รวมทั้งทำความสะอาด พื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

คิดค่าปรับรายวัน อัตราตายตัว ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกัน

๘.๑ ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า๒.....ปี

๘.๒ ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง


(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นางสาวจันทรีเพ็ญ จริงจิตร)	
	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	
	โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายฐิติกร มณีทองคำ)	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายพัฒน์พงศ์ ศรีสุวรรณ)	
	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นางสาวณภักษ์ ชีปนันท)	
	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายสุธน ลอยลิบ)	
	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	

๑๑. เป็นสัญญาแบบปรับราคาค่างานก่อสร้าง (K)

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๗/ว ๑๐๙ ลว ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองสุโขทัย

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นางสาวจันทร์เพ็ญ จริงจิตร)	
	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	
	โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายจิตกร มณีทองคำ)	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายพัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ)	
	หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นางสาวณปักษ์ ชีปนานนท์)	
	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายสุธน ลอยลิบ)	
	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)

2. ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองสุโขทัย / เทศบาลเมืองสุโขทัย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,999,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 9 ห้องเรียน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ก.พ. 2568 เป็นเงิน 9,596,640.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.4 (พ)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.5 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.6 รายงาน ปร.6
- 6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 จันทร์เพ็ญ จริ่งจิตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4
- 7.2 สุธน ลอยลิบ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
- 7.3 จิตติกร มณีทองคำ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองสุโขทัย
- 7.4 ณปภัช ชีปนันทน์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- 7.5 พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:09:19

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จากก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ต่อเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก/จากก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ต่อเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล สู่โขงโก-ลก อำเภอ สู่โขงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส

แบบเลขที่ : 1/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลเมืองสู่โขงโก-ลก เทศบาลเมืองสู่โขงโก-ลก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568

(จันทิพย์ จงจิตร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุทธิกร มณีทองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุทธิกร มณีทองคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฌบักซ์ ชีปนานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน นายกเทศมนตรี

(นางสาวพาววัญ เมืองสาคร)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองสู่โขงโก-ลก

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองสู่โขงโก-ลก

พัฒนาพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:21:33

24 ก.พ. 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ข้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙
สถานที่ก่อสร้าง	ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตำบล สู่โขงโก-ลก อำเภอ สู่โขงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่	1/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสู่โขงโก-ลก เทศบาลเมืองสู่โขงโก-ลก
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ	มีจำนวน 3 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

พัฒน์พงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:21:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง					จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด				
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	สุไหงโก-ลก	อำเภอ	สุไหงโก-ลก	จังหวัด	นราธิวาส		
แบบเลขที่		1/2565							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน ชุด							
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568							



(พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:21:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 3 ชั้น 9 ห้องเรียน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียนแบบไม่ต่อกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียนแบบไม่ต่อกเสาเข็ม		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ตำบลทรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลสุโขทัยพัฒนา อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย	จังหวัด	สุโขทัย
แบบเลขที่	1/2565		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุโขทัย / เทศบาลเมืองสุโขทัย		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร คสล. 3 ชั้น 9 ห้องเรียน	6,627,249.96	1.3000	8,615,424.94	
รวมค่าก่อสร้าง				8,615,424.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 744.00 ตารางเมตร เหลือ 11,579.87 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,615,424.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม ตำบล สู่โขงใต้-ลก อำเภอ สู่โขงใต้-ลก จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่	1/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสู่โขงใต้-ลก / เทศบาลเมืองสู่โขงใต้-ลก
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 14 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568



(จันทราเพ็ญ จิริงจิตร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุน ลอยลิบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(วิติกร มณีพองคำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ณปภัช ชีปนานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรี

- ๙๖/๒๐๖๗

(นางสาวพชัญญ์ เมืองสาคร)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองสู่โขงใต้-ลก

ท.บ. 

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ์

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:19:47

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ต่อกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ต่อกเสาเข็ม
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สู่โขงโก-ลก อำเภอ สู่โขงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส
แบบเลขที่	1/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสู่โขงโก-ลก / เทศบาลเมืองสู่โขงโก-ลก
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	25 ก.พ. 2568

หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง
1	ครุภัณฑ์ลอยตัว	402,087.00	28,146.09	430,233.09
รวมค่าก่อสร้าง				430,233.09

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สุโขทัย	อำเภอ	สุโขทัย	จังหวัด	นราธิวาส
แบบเลขที่	1/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุโขทัย / เทศบาลเมืองสุโขทัย					
แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน หน้า					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568					

(จันทรเพ็ญ จริ่งจิตร)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ฐิติกร มณีทองคำ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธิน ลอยลิบ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรี
 - *สมศักดิ์*
สมศักดิ์

(นางสาวพาวัญญ์ เมืองสาคร)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
 24 ก.พ. 2568

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ
 18 กุมภาพันธ์ 2568 15:20:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร คสล. 3 ชั้น 9 ห้องเรียน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านพรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สู่โขงใต้-สี่กั๊ก อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก / เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,891,304.96	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,007,225.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					557,592.00	
4	งานระบบประปา สุขาภิบาล		รวม					83,782.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,627,249.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

กลุ่มงาน/งาน อาคาร คสล. 3 ชั้น 9 ห้องเรียน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สู่โขงใต้ อำเภอ สู่โขงใต้ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่แนบมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสุโขทัย / เทศบาลเมืองสุโขทัย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					87,346.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									6,627,249.96

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,627,249.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ
18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับพื้นที่ - ตีฝัง	1.000	L.S	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	- ขุดดิน - ถมกลับ	327.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	46,434.00	46,434.00	
	- ดินถม	74.000	ลบ.ม.	350.00	25,900.00	112.00	8,288.00	34,188.00	
	- ทราห์หยาบรองพื้น	26.000	ลบ.ม.	420.00	10,920.00	112.00	2,912.00	13,832.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 180 กก./ชม2 (พรงลูกบาศก์)	7.800	ลบ.ม.	2,250.00	17,550.00	327.00	2,550.60	20,100.60	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ชม2 (พรงลูกบาศก์)	267.300	ลบ.ม.	2,363.00	631,629.90	519.00	138,728.70	770,358.60	
	- ไม้แบบ (อาคาร 3 ชั้น ไซ้ 60 %)	1,027.000	ลบ.ฟ.	350.00	359,450.00	0.00	0.00	359,450.00	
	- ไม้คร่า (30 % จากไม้แบบที่ใช้อย่างจริง)	308.000	ลบ.ฟ.	350.00	107,800.00	0.00	0.00	107,800.00	
	- ไม้ค้ำยัน	1,162.000	ท่อน	28.00	32,536.00	0.00	0.00	32,536.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	1,713.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	238,107.00	238,107.00	

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	2.185	ตัน	22,185.00	48,474.22	4,400.00	9,614.00	58,088.22	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	3.805	ตัน	21,324.00	81,137.82	4,400.00	16,742.00	97,879.82	
	- เหล็กขอยย ขนาด Ø 12 มม.	4.390	ตัน	22,590.38	99,171.76	3,600.00	15,804.00	114,975.76	
	- เหล็กขอยย ขนาด Ø 16 มม.	10.200	ตัน	21,476.23	219,057.54	3,600.00	36,720.00	255,777.54	
	- เหล็กขอยย ขนาด Ø 20 มม.	6.990	ตัน	23,474.70	164,088.15	3,100.00	21,669.00	185,757.15	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh	788.000	ตร.ม.	35.00	27,580.00	5.00	3,940.00	31,520.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	807.900	กก.	64.00	51,705.60	0.00	0.00	51,705.60	
	- ตะปู	428.250	กก.	51.67	22,127.67	0.00	0.00	22,127.67	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับนบ.บรรทุกจรไม่น้อยกว่า 300 กก./ม2	441.800	ตร.ม.	310.00	136,958.00	25.00	11,045.00	148,003.00	
	- เหล็ก C125x50x20x3.2 มม. (36.5 กก./ทอน)	112.000	ทอน	1,267.00	141,904.00	0.00	0.00	141,904.00	
	- เหล็ก C75x45x15x3.2 มม. (26 กก./ทอน)	83.000	ทอน	1,000.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00	
	- แผ่นเหล็กกรองหัวเสาหนา 9 มม. พร้อมขยัด	18.000	set	600.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	6,246.000	กก.	0.00	0.00	10.00	62,460.00	62,460.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	120,488.98	2,271,790.66	24,991.00	619,514.30	2,891,304.96	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องลอนคู่เคลือบสี ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	939.000	แผ่น	64.00	60,096.00	20.00	18,780.00	78,876.00	
	- ครอบสันหลังคา	79.000	แผ่น	67.00	5,293.00	20.00	1,580.00	6,873.00	
	- ครอบข้างหลังคา	25.000	แผ่น	67.00	1,675.00	20.00	500.00	2,175.00	
	- ก่อผนังอิฐ (บนคานหลังคา ขนกระเบื้องหลังคา)	78.000	ม.	67.00	5,226.00	0.00	0.00	5,226.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1,126.000	อัน	4.00	4,504.00	0.00	0.00	4,504.00	
	- รางน้ำสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว	68.000	ม.	1,275.00	86,700.00	0.00	0.00	86,700.00	
	พร้อมอุปกรณ์ยึดราง								
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	91.500	ม.	85.00	7,777.50	45.00	4,117.50	11,895.00	
	- ปิดกันนก สำเร็จรูป	68.000	ม.	35.00	2,380.00	10.00	680.00	3,060.00	

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Floor Drain	64.000	ชุด	1,100.00	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00	
	- ท่อรับน้ำฝนพีวีซี ขนาด Ø 3 " พร้อมของอรวมแหวนรัด	26.000	ชุด	995.00	25,870.00	0.00	0.00	25,870.00	
	- ท่อรับน้ำฝนพีวีซี ขนาด Ø 3 " พร้อมของอรวมและสามทางรวมแหวนรัด	28.000	ชุด	1,069.00	29,932.00	0.00	0.00	29,932.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	856.000	ตร.ม.	280.00	239,680.00	94.00	80,464.00	320,144.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,480.000	ตร.ม.	90.00	133,200.00	87.00	128,760.00	261,960.00	
	- ฉาบโครงสร้างรวมฉาบเรียบ	604.000	ตร.ม.	90.00	54,360.00	105.00	63,420.00	117,780.00	
	- ฉาบปูนเพดาน (ใต้พื้นยื่น/บันได)	164.000	ตร.ม.	90.00	14,760.00	87.00	14,268.00	29,028.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 12" x 12" (สูง 2.00 ม.)	182.000	ตร.ม.	258.00	46,956.00	166.00	30,212.00	77,168.00	
	- บล็อกแก้ว	3.000	ตร.ม.	1,800.00	5,400.00	150.00	450.00	5,850.00	
	- ม้านั่งหล่อในที่ ผิวปูกระเบื้อง	68.000	ม.	1,750.00	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00	
	- ราวจับแอสตันเลส 2 นิ้ว (ด้านบนพนักพิงม้านั่ง)	59.500	ม.	500.00	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00	

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นกระเบื้องเคลือบผิวกันสนิม 12" x 12" (รอบอาคาร)	130.400	ตร.ม.	290.00	37,816.00	158.00	20,603.20	58,419.20	
	- พื้นขัดมัน	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	3,200.00	3,200.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 16" x 16"	670.000	ตร.ม.	301.00	201,670.00	158.00	105,860.00	307,530.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	63.000	ตร.ม.	290.00	18,270.00	158.00	9,954.00	28,224.00	
	- ปูกระเบื้องเคลือบชั้นบันได 12" x 12"	23.760	ตร.ม.	290.00	6,890.40	0.00	0.00	6,890.40	
	- ค่าแรงปูกระเบื้องเคลือบ ลูกตั้ง-ลูกนอน ชั้นบันได	50.400	ม.	0.00	0.00	158.00	7,963.20	7,963.20	
	- ฉุมนกบันไดชนิดทองเหลืองมีแถบยางกันสนิม	50.400	ม.	310.00	15,624.00	42.00	2,116.80	17,740.80	
	- ป1 ประตูบานเปิดไม้ ขนาด 0.80 x 2.50 ม. วงกบไม้เนื้อแข็งพร้อมช่องแสงและอุปกรณ์ครบชุด	18.000	ชุด	7,000.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	
	- ป2 ประตูบานเปิด PVC. ขนาด 0.70 x 1.80 ม. วงกบ PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	2,350.00	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป3 ประตูบานเปิดไม้ ขนาด 0.80 x 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- ป4 ประตูบานไม้เปิดคู่ ขนาด 1.80 x 2.50 ม. พร้อมช่องแสง และอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ป5 ประตูบานรวมเหล็ก ชนิดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2.70 x 2.70 ม.	1.000	ชุด	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
	- น1 หน้าต่างบานเปิดไม้ วงกบไม้ ขนาด 1.10 x 3.00 ม. พร้อมช่องแสง	20.000	ชุด	9,500.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
	- น2 หน้าต่างบานเกล็ดกระจกใส วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมช่องแสงกระจกใสติดตาย และอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 1.35 x 1.65 ม.	12.000	ชุด	3,200.00	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
	- ข1 ช่องแสงกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.50 x 2.80 ม.	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ข2 ช่องแสงกรอบอลูมิเนียม ขนาด 0.50 x 1.10 ม.	4.000	ชุด	1,600.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia. 2"	37.000	ม.	500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Dia. 1 1/2"	26.000	ม.	440.00	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	
	- ฟลักซ์อบสแตนเลส	28.000	ชุด	70.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ คราวโลหะชุบสังกะสี	312.000	ตร.ม.	292.00	91,104.00	75.00	23,400.00	114,504.00	
	- ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม. คราวไม้นื้อแข็ง	118.800	ตร.ม.	496.00	58,924.80	92.00	10,929.60	69,854.40	
	- แผงกันแดด เกล็ดอลูมิเนียม	198.400	ม.	1,500.00	297,600.00	0.00	0.00	297,600.00	
	- สุ่มนั่งราบชนิดราด	4.000	ชุด	1,380.00	5,520.00	150.00	600.00	6,120.00	
	- โถสุมนั่งราบ พร้อมหมอน้ำ (สำหรับเด็ก)	4.000	ชุด	2,450.00	9,800.00	450.00	1,800.00	11,600.00	
	- โถปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	2,100.00	6,300.00	450.00	1,350.00	7,650.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	8.000	ชุด	2,300.00	18,400.00	450.00	3,600.00	22,000.00	
	- กระเบื้องห้องน้ำ ขนาด 2.50 x 0.60 ม.	4.000	บาน	340.00	1,360.00	70.00	280.00	1,640.00	

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน สดอปาวาล์ว	8.000	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	
	- กอน้ำ	8.000	อัน	120.00	960.00	25.00	200.00	1,160.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิค	8.000	อัน	390.00	3,120.00	70.00	560.00	3,680.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิค	8.000	อัน	370.00	2,960.00	70.00	560.00	3,520.00	
	- ตะแกรงกรองผง	12.000	อัน	20.00	240.00	5.00	60.00	300.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค ภายใน	1,824.000	ตร.ม.	35.00	63,840.00	30.00	54,720.00	118,560.00	
	- สีนํ้าอะคริลิค ภายนอก	1,366.000	ตร.ม.	44.00	60,104.00	34.00	46,444.00	106,548.00	
	- สีนํ้ามัน (งานปูน)	115.000	ตร.ม.	30.00	3,450.00	38.00	4,370.00	7,820.00	
	- สีนํ้ามัน (งานเหล็ก)	550.000	ตร.ม.	58.00	31,900.00	35.00	19,250.00	51,150.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	79,752.00	2,345,612.70	3,632.00	661,612.30	3,007,225.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สายไฟฟ้า VAF 2*1.5 ตร.มม.	1,200.000	ม.	13.00	15,600.00	11.00	13,200.00	28,800.00	

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VAF 2*2.5 ตร.มม.	600.000	ม.	18.00	10,800.00	12.00	7,200.00	18,000.00	
	- สายไฟฟ้า VAF 2*2.5/2.5 ตร.มม.	950.000	ม.	30.00	28,500.00	14.00	13,300.00	41,800.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 10 ตร.มม.	80.000	ม.	35.00	2,800.00	16.00	1,280.00	4,080.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 16 ตร.มม.	240.000	ม.	55.00	13,200.00	20.00	4,800.00	18,000.00	
	- ตู้เมนไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 50 A	1.000	ตู้	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 12 วงจรย่อย	3.000	ตู้	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 P 16 A	20.000	ตัว	120.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 P 20 A	7.000	ตัว	120.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- รางไวรเวย์ 2"x3"	8.000	ม.	125.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ท่อ EMT Ø 1 1/4"	9.000	ม.	48.00	432.00	32.00	288.00	720.00	
	- แร็คช่อง 4 สาย พร้อมลูกถ้วย	2.000	ชุด	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- แขนดับคอก	78.000	อัน	10.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- สวิตช์ทางเดียว	57.000	ตัว	28.00	1,596.00	80.00	4,560.00	6,156.00	

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- สวิทช์ 2 ทาง	4.000	ตัว	53.00	212.00	90.00	360.00		572.00	
	- เต้ารับกราวด์	45.000	ตัว	120.00	5,400.00	90.00	4,050.00		9,450.00	
	- หน้ากาก 1-3 ช่อง	78.000	อัน	20.00	1,560.00	0.00	0.00		1,560.00	
	- พัดลมติดเพดานแบบโคมจร 16"	24.000	ตัว	1,375.00	33,000.00	400.00	9,600.00		42,600.00	
	- พัดลมติดผนังแบบโคมจร 16"	14.000	ตัว	1,795.00	25,130.00	400.00	5,600.00		30,730.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU	6.000	ตัว	26,700.00	160,200.00	0.00	0.00		160,200.00	
	- เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU	1.000	ตัว	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00	
	- โคมตะแกรงติดลอยหรือฝังฝ้า หลอด LED T8 2x18w	80.000	ชุด	1,183.00	94,640.00	135.00	10,800.00		105,440.00	
	- โคมตะแกรงติดลอยหรือฝังฝ้า หลอด LED T8 1x18w	24.000	ชุด	956.00	22,944.00	135.00	3,240.00		26,184.00	
	- โคมดาวไลท์ขนาด 5 นิ้ว หลอด LED E-27 12 w	16.000	ชุด	240.00	3,840.00	115.00	1,840.00		5,680.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ)	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:13:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	79,344.00	477,474.00	1,550.00	80,118.00	557,592.00	
	งานระบบประปา สุขาภิบาล								
	- ค่าวัสดุและค่าแรงเดินระบบท่อประปา - สุขาภิบาล (คิดเฉลี่ยต่อจุด) รวมงานเชื่อมต่อ	1.000	งาน	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย	2.000	ลูก	16,000.00	32,000.00	3,000.00	6,000.00	38,000.00	
5	- ท่อระบายน้ำฝน PVC 3 นิ้ว ผึงดินลงคูน้ำเดิม ด้านหน้าอาคาร หลังอาคาร	18.000	ชุด	599.00	10,782.00	0.00	0.00	10,782.00	
	รวมค่างานระบบประปา สุขาภิบาล	-	-	51,599.00	77,782.00	3,000.00	6,000.00	83,782.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ชุดกระดานดำพร้อมบอร์ด (สร้างกับที่)	9.000	ชุด	7,500.00	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	
	- ทรายหยาบ รองพื้น (ทางเดินเข้าอาคาร 2 จุด)	1.750	ลบ.ม.	420.00	735.00	112.00	196.00	931.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรง wire mesh (ทางเดินเข้าอาคาร 2 จุด)	35.000	ตร.ม.	35.00	1,225.00	5.00	175.00	1,400.00	
	- คอนกรีตทางเดินผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ซม2	3.500	ลบ.ม.	2,363.00	8,270.50	327.00	1,144.50	9,415.00	
	- งานปลูกหญ้า	135.000	ตร.ม.	60.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	10,378.00	85,830.50	444.00	1,515.50	87,346.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,627,249.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
	1.1 โขดโต๊ะเก้าอี้(ระดับประถม)รายละเอียดตามแบบ	150.000	บาท/ชุด	1,700.00		0.00	0.00	255,000.00	
	1.2 เก้าอี้หมุนสำนักงานเหล็ก5จุดกึ่งรูปโครเมี่ยมขนาด1ม.ม.น้อยกว่า55*60*85ซม.	3.000	บาท/ชุด	1,400.00		0.00	0.00	4,200.00	
	1.3 ชุดตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกใสขนาด1ม.น้อยกว่า120*40*85ซม.	3.000	บาท/ชุด	3,457.00		0.00	0.00	10,371.00	
	1.4 โต๊ะทำงานเหล็กขนาด4ฟุตมีลิ้นชักกึ่งกลางยาว1ลิ้นชักลิ้นชักข้าง3ลิ้นชักขนาด1ม.น้อยกว่า120*65*75ซม.	3.000	บาท/ชุด	4,672.00		0.00	0.00	14,016.00	
	1.5 ชุดโต๊ะเก้าอี้(ระดับอนุบาล)รายละเอียดตามแบบ	75.000	บาท/ชุด	1,580.00		0.00	0.00	118,500.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ลอยตัว	-	-	12,809.00	402,087.00	0.00	0.00	402,087.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:15:18

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล สู่โขงโก-ลก อำเภอ สู่โขงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส แบบเลขที่ 1/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลเมืองสู่โขงโก-ลก / เทศบาลเมืองสู่โขงโก-ลก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานพิเศษ	1.000	หน่วย	94,000.00	เจาะสำรวจดิน/ค่าเช่าเครื่องจักร(เครนยก)
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			94,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานพิเศษ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม ๔ (บ้านทรายทอง) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๙ ห้องเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแบบไม่ตอกเสาเข็ม ๔ (บ้านทรายทอง) ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	สุโขทัย-ลก อำเภอ สุโขทัย-ลก จังหวัด นราธิวาส
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก / เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อตรวจสอบการรับน้ำหนักดิน/ และเป็นค่าเช่าเครื่องจักร

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	เจาะสำรวจดิน 2 จุด	24,000.00	เจาะหลุมรับกำลังของดินในบริเวณก่อสร้าง
2	ค่าครุยกบประกอบโครงหลังคาเหล็ก	35,000.00	ค่าจ้างเช่าเครนยก
3	ค่าครุยกบวัสดุแผ่นพื้นชั้น 2-3	35,000.00	ค่าจ้างเช่าเครนยก
รวมค่าใช้จ่าย		94,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		94,000.00	

หน่วย : บาท

พัฒนพงศ์ ศรีสุวรรณ

18 กุมภาพันธ์ 2568 15:18:09